

Sz. 1 | ŚCIANA FUNDAMENTOWA

Rozebranie starych elementów tynkowych. Należy osuszyć przegruntowe fragmenty ścian oraz wykonać izolację przeciwwilgociową poziomą i pionową poprzez zastosowanie iniekcji krystalicznej. Ocieplenie Styrodurem XPS 30 gr. 14cm według zaleceń producenta.

Sz. 2 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Rozebranie starych elementów elewacyjnych. Osuszenie ścian zewnętrznych. Ocieplenie płytami styropianowymi EPS 100 gr. 19cm według zaleceń producenta.

Sz. 1 | STROP NAD STARĄ CZĘŚCIĄ

Projektuje się wykonanie termomodernizacji stropodachu na całej powierzchni zadaszenia przyjmując likwidację istniejącego pokrycia dachu. Wykonanie nowego deskowania na istniejącej konstrukcji po wcześniejszym dokładnym przejrzeniu jej elementów, odgrzybieniu ich i zaimpregnowaniu oraz wykonanie nowego deskowania i pokrycia z papy termozgrzewalnej. Ocieplenie stropodachu od wewnątrz z zastosowaniem wełny mineralnej gr. 22cm układanej w przestrzeni dachu według zaleceń producenta.

Sz. 2 | STROP NAD SALĄ KINOWĄ I NOWĄ CZĘŚCIĄ


Projektuje się wykonanie termomodernizacji dachu na całej powierzchni zadaszenia przyjmując likwidację istniejącego pokrycia dachu. Wykonanie nowego deskowania na istniejącej konstrukcji po wcześniejszym dokładnym przejrzeniu jej elementów, odgrzybieniu ich i zaimpregnowaniu oraz wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej. Usunięcie przecieków.

UWAGI:

Wszelkie rozbieżności wynikające z przyjętym rozwiązaniem należy zweryfikować podczas prac rozbiórkowo–remontowych, w razie nieścisłości należy powiadomić o tym projektanta i konstruktora w celu przyjęcia innego rozwiązania.

Na etapie budowy należy dokładnie rozpoznać stan techniczny konstrukcji dachu i w przypadku rozpoznania elementów osłabionych (zawilgoconych, nadgniłych, spróchniałych porażonych przez owady itp.) należy wymienić je na elementy nowe, zaimpregnowane.

Ściany istniejące

 www.neon.net.pl neon@neon.net.pl		Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel./fax: +48 +34 3245161			
Inwestor:	Gmina Koluszki, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65				
Faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY				
Branża:	Architektoniczna				
Temat:	Termomodernizacja obiektu: Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. 3 Maja 2 w Koluszkach, działka nr ewid. 558, obręb: nr 4 Koluszki, Jedn. ewid.: 100607_4				
Projektował:	mgr inż. arch. Łukasz Reszka	27/2010/D01A	specjalność architektoniczna	II 2017	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Maciej Kowaluk	15/DSOKK/2012	specjalność architektoniczna	II 2017	
PRZEKRÓJ B-B				Skala 1:100	Nr rysunku A.06