

przedmiar robót	jm	ilość	wartość
I. ŁAZIENKA SALA WIDOWISKOWA			
ściany z płyty GK łazienkowa, wraz ze stelarzem matalowym oraz wypełnieniem wełną mineralną, ściana grubości 10 cm	m2	25	
drzwi wewnętrzne łazienkowe (brązowe) szer. 80 cm w świetle	szt.	2	
płytki ścienne ułożone na wysokość do 160 cm na kleju elastycznym	m2	26	
płtki podłogowe gres	m2	14	
kabina z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze szarym o wym. 265/110, drzwi 90 cm szt. 2 z przegrodą	szt.	2	
malowanie ścian i sufitu wraz z naprawą tynków i gładziami gipsowymi lub uzupełnieniem płytą GK	m2	31	
instalacje wodno kanalizacyjne w tym podłączenie 4 szt. sedesów ze spłuczkami, trzech umywalk, jednego pisuaru wraz z kształtkami	mb- rury kanalizacyjnej 10	5	
	mb -rury kanalizacyjne 50	10	
	mb -rury 1/2" wodne	20	
Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody 10L PODUMYWALKOWY 1500 W	szt.	2	
instalacja elektryczna oświetlenie łazienki i gniazdka 230V	punkty świetlne szt.	4	
	gniazdka ip44	2	
	RAZEM:		
II. SALA WIDOWISKOWA			
wymiana drzwi aluminiowych wewnętrznych kolor brąz szer w świetle 120 cm	szt.	1	
ułożenie płytek gresowych o wym 30/30 (gres techniczny) na zprawie elastycznej z przygotowaniem podłoża (płytki przyklejana do istniejącej posadzki wykonanej z płytek lastryko	m2	135	

ułożenie płytek gresowych o wym 30/30 (gres techniczny) na zprawie elastycznej wraz z rozebraniem istniejącej podłogi z deski, montażem podłogi z płyty OSB gr. Min. 25 mm na istniejących legarach drewnianych (należy uwzględnić ewentualne wzmocnienie lub zagęszczenie legarów w celu właściwego podparcia płyty)	m2	50,4	
wykonanie sufitu podwieszanego typu ARMSTRONG montowanego do istniejącego sufitu wykonanego z deski (max długość drutów montażowych ok 2,5m).	m2	186	
malowanie ścian na kolor biały (w chwili obecnej ściany pomalowane podkładem.	m2	107	
wykonanie lamperei z tynku mozaikowego kolor zbliżony do brązu	m2	93	
	RAZEM:		
III. SALA PRÓB ORKIESTRY			
wykonanie podłogi z płytek gresowych o wym 30/30 na kleju elastycznym wraz z wyrównaniem podłoża oraz z wykonaniem cokołów	m2	60	
wykonanie sufitu podwieszanego z płyty KNAUF CLEANEO AKUSTIK na ruszcie metalowym przestrzeń pomiędzy płytą a stropem uzupełniony wełną mineralną IZOVER AKU lub równoważną pod względem akustycznym	m2	60	
wykonanie izolacji akustycznej ściany murowanej z płyty KNAUF CLEANEO AKUSTIK na ruszcie metalowym przestrzeń pomiędzy płytą a ścianą uzupełniony wełną mineralną IZOVER AKU, w części dolnej na wysokość ok 1,4 okładzina z płyty GK zwykłej.	m2 płyta knauf cleaneo	24	
	m2 płyta zwykła	20	
wykonanie podłoża ściany pod malowanie (wyrównanie tynków, gipsowanie, szlifowanie) oraz malowanie farbami akrylowymi	m2	78	
malowanie sufitu i ściany wykonanej z płyty KNAUF Cleaneo	m2	104	
montaż grzejnika aluminiowego z 15 żeberk	szt.	2	

montaż punktów świetlnych w suficie- LAMPY OPRAWA RASTROWA PANEL 4X18W 60X60 JARZENIOWA wraz z instalacją elektryczną i wyłącznikiem schodowym	szt.	6	
	RZAZEM:		