Inwestor:	
	Gmina Koluszki ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki
Wykonawca:	
	Jednostka Projektowa: *ZISPINI H. i D. Gędek s.c.* *ul. Słowackiego 9* *97-300 Piotrków Trybunalski* tel.: (44) 647 39 70 e-mail: zispini@interia.pl

Stadium:	Nazwa zadania:
STWIOR	BUDOWA WYPROWADZEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY BRZEZIŃSKIEJ W KOLUSZKACH
Nr tomu: - Załącznik: -	Tytuł opracowania: **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO**
Branża: Sanitarna Kod CPV: -	Lokalizacja: Jednostka ewid.: 100607_4 Koluszki Obręb 1 – 66/6, 66/4, 66/5, 177/1 , Obręb 4 – 1/30, 1/10 1/29, 1/19, 1/17, 1/4, 1/25,

Oświadczenie

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 290) „Prawo budowlane" oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z wymaganymi ustawami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Asystent proj.:	mgr inż. Katarzyna Olejniczak		

Nr archiwalny:	Data:	Nr egzemplarza:
	Październik 2016r.	

6.2. *Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru*

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera..

7.OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w TS - 00.00 "Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru jest :
- **m², ha:** wykonania trawnika
- **m³:** rozplantowania ziemi urodzajnej

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. *Ogólne zasady odbioru Robót*

Ogólne zasady odbioru robót podano w TS -00.00. "Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. *Ogólne wymagania*

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w TS -00.00 "Wymagania ogólne".

9.2. *Płatności*

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z punktem 7.2. niniejszej TS. Zakres robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa wykonania 1 m²:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- przekopanie gleby z wyprofilowaniem,
- rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zagęszczeniem,
- wysianie mieszanek traw,
- podlanie wodą,
- uwałowanie,
- pielęgnacja,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE.

mgr inż. Katarzyna Olejniczak

ZISPINI H. i D. Gędek s.c.
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 9
mgr inż. Katarzyna Olejniczak