

Nr sprawy: GIZ 271. 71.( 54). 2015

dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 06 listopada 2015 r. na wykonanie remontów i przebudowę nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg  
ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 października 2015 r. pod nr ogłoszenia 155219 / 2015.

Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul.11 Listopada 65 informuje, że otrzymała zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi:

**Dotyczy ul. Milej w Koluszkach**

**Pytanie nr 1**

W celu przeanalizowania zgodności przedmiaru z dokumentacją projektową prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej dla przebudowywanej ulicy Milej w Koluszkach.

**Odpowiedź: W załączeniu Zamawiający załącza złożony do Starostwa Powiatowego wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**

**Pytanie nr 2**

Prosimy o określenie szerokości przebudowywanej ulicy.

**Odpowiedź: Długość drogi 110 mb, szerokość 4,5 m.**

**Pytanie nr 3**

Dla w/w ulicy Zamawiający przewidział wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 12 cm. Ze względu na termin wykonania przebudowy ulicy Milej do 31.12.2015 r. w jaki sposób Zamawiający przewiduje wykonanie w/w warstwy w porze zimowej z zachowaniem procesu 28 dni dojrzewania i pielęgnacji stabilizacji z cementu i dotrzymaniem terminu wykonania tej drogi?

**Odpowiedź: Termin do dnia 31 grudnia 2015 roku jest tylko terminem zalecanym przez zamawiającego na wykonanie ulicy Milej w Koluszkach (gdy warunki pogodowe pozwolą na wykonanie robót) a nie terminem koniecznym do dotrzymania przez Wykonawcę.**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie plantowania terenu przyległego do krawężnika? Jeśli tak to prosimy o določenie pozycji przedmiarowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wykonanie plantowania terenu przyległego do krawężnika.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający potwierdza, że powierzchnia 495 m<sup>2</sup> obejmuje przebudowę drogi wraz z zjazdami do posesji?

**Odpowiedź: Tak jak w przedmiarze robot należy uwzględnić położenie kostki brukowej na powierzchni 495 m<sup>2</sup>**

**Dotyczy ul. Piłsudskiego w Koluszkach**

**Pytanie nr 6**

Czy płyty żelbetowe pochodzące z rozbiórki istniejącej nawierzchni ul. Piłsudskiego stanowią własność Wykonawcy czy też Zamawiającego? Jeśli Zamawiającego to prosimy o określenie miejsca wywozu w/w płyt.

**Odpowiedź: W SIWZ Rozdział II pkt. 11 jest zapisane, że materiały z rozbiórki odcinka drogi zlokalizowanej na działce nr 268/1 pomiędzy ul. Piłsudskiego i ul.11 Listopada w Koluszkach są własnością Zamawiającego.**

**Wykonawca zobowiązany jest przewieźć te materiały na teren Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4, lub na inne wskazane miejsce (transport na odległość do 3 km).**

**Pytanie nr 7**

*W celu przeanalizowania zgodności przedmiaru z dokumentacją projektową prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej dla przebudowywanej ulicy Piłsudskiego w Koluszkach.*

**Odpowiedź: W załączeniu Zamawiający załącza złożony do Starostwa Powiatowego wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**

**Pytanie nr 8**

*Prosimy o określenie szerokości przebudowywanej ulicy.*

**Odpowiedź: Długość ok. 97 mb, szerokość 6 m**

**Pytanie nr 9**

*Dla w/w ulicy Zamawiający przewidział wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 12 cm. Ze względu na termin wykonania przebudowy ulicy Piłsudskiego do 31.12.2015 r. w jaki sposób Zamawiający przewiduje wykonanie w/w warstwy w porze zimowej z zachowaniem procesu 28 dni dojrzewania i pielęgnacji stabilizacji z cementu i dotrzymaniem terminu wykonania tej drogi?*

**Odpowiedź: Termin do dnia 31 grudnia 2015 roku jest tylko terminem zalecanym przez zamawiającego na wykonanie ulicy (gdy warunki pogodowe pozwolą na wykonanie robót) a nie terminem koniecznym do dotrzymania przez Wykonawcę.**

**Pytanie nr 10**

*Prosimy o zamieszczenie STWiORB dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem.*

**Odpowiedź: Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień S.T.W.I.O.R. na wykonanie warstwy stabilizacji ceentem.**

**Dotyczy ul. Gen. Maczka w Koluszkach**

**Pytanie nr 11**

*Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji związanej z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych w ilości 950 m2 gdyż przedmiar robót nie uwzględnia wykonania zakresu takich prac a specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jednoznacznie wskazuje wykonanie tej czynności.*

**Odpowiedź: Przed położeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych należy wykonać oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją i grysami. Pozycję tą należy dopisać do kosztorysu ofertowego.**

**Pytanie nr 12**

*Włączenie ul. Generała Maczka w ulice 11 Listopada na chwilę obecną wykonane jest w nawierzchni z kostki betonowej. Czy podczas wykonywania przebudowy drogi nowa nawierzchnia ma się nawiązywać do istniejącego zjazdu z kostki czy też istniejący zjazd ma być rozebrany, a włączenie będzie wykonane bezpośrednio od nawierzchni bitumicznej ul. 11 Listopada? Jeśli Zamawiający uzna potrzebę rozbiórki istn. zjazdu to prosimy o določenie pozycji przedmiarowych w związku z tym zakresem.*

**Odpowiedź: Nowa nawierzchnia ul. Generała Maczka w Koluszkach ma się nawiązywać do już istniejącego zjazdu z kostki brukowej.**

**Pytanie nr 13**

*Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Gen. Maczka.*

**Odpowiedź: W załączeniu Zamawiający załącza złożony do Starostwa Powiatowego wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**

### **Dotyczy drogi w miejscowości Gałków Parcela**

#### **Pytanie nr 14**

Przy przebudowywanym odcinku drogi znajdują się rowy przydrożne. Czy Zamawiający potwierdza, iż nie przewiduje wykonania oczyszczenia istniejących rowów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje wykonania oczyszczenia istniejących rowów.

### **Dotyczy ul. Polnej w m. Gałków Mały**

#### **Pytanie nr 15**

W celu przeanalizowania zgodności przedmiaru z dokumentacją projektową prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej dla przebudowywanej ulicy Polnej.

**Odpowiedź:** W załączeniu Zamawiający załącza złożony do Starostwa Powiatowego wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

#### **Pytanie nr 16**

Ze względu bezpośrednio przyleganie istniejących ogrodzeń do przebudowywanej drogi istnieje możliwość podczas wykonywania koryta drogi do niezamierzonego uszkodzenia podmurówki ogrodzeń. Czy Zamawiający potwierdza, iż wykonanie koryta nie naruszy konstrukcji ogrodzeń a w razie jakichkolwiek zniszczeń powstałych w wyniku bliskiego posadowienia koryta względem ogrodzeń Zamawiający pokryje koszty naprawy w własnym zakresie.

**Odpowiedź:** Przewidziana szerokość wykonywanej nawierzchni to 3,2 m. Nawierzchnię drogi należy wykonywać ostrożnie, tak aby nie naruszyć konstrukcji ogrodzeń.

#### **Pytanie nr 17**

Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji związanej z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych w ilości 2400 m<sup>2</sup> gdyż przedmiar robót nie uwzględnia wykonania zakresu takich prac a specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jednoznacznie wskazuje wykonanie tej czynności.

**Odpowiedź:** Przed położeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych należy wykonać oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją i grysami. Pozycję tą należy dopisać do kosztorysu ofertowego.

#### **Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający potwierdza, iż na w/w odcinku ul. Polnej nie występują kolizje z istniejącymi ogrodzeniami oraz drzewami?

**Odpowiedź:** W przedmiarze robót jest uwzględnione ścinanie i karczowanie zagajników gęstych, które kolidują z realizowaną drogą.

#### **Pytanie nr 19**

W jaki sposób zamawiający przewiduje odprowadzenie wody z istniejącej drogi? W związku z bardzo niekomfortowym położeniem drogi w bliskim otoczeniu działek mieszkalnych prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej obrazującej sposób odprowadzenia wody z ul. Polnej (tj. niweleta drogi, przekroje poprzeczne oraz plan sytuacyjny).

**Odpowiedź:** W chwili obecnej nie występuje problem z wodami opadowymi. Zamawiający przewiduje wykonanie powierzchniowego odprowadzenia wody na istniejące pobocze gruntowe.

#### **Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający potwierdza brak konieczności wykonania poboczy na w/w ulicy.

**Odpowiedź:** Tak

### **Dotyczy ul. Leśnej w Będzelinie**

#### **Pytanie nr 21**

Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji związanej z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych w ilości 1406 m<sup>2</sup> gdyż przedmiar robót nie uwzględnia wykonania zakresu takich prac a specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jednoznacznie wskazuje wykonanie tej czynności.

**Odpowiedź:** Przed położeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych należy wykonać oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją i grysami. Pozycję tą należy dopisać do kosztorysu ofertowego.

**Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający potwierdza iż projektowana droga wraz z poboczami mieści się po istniejącym śladzie?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 23**

Zamawiający przewiduje wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na przedmiotowym odcinku ale przedmiar robót nie uwzględnia odhumusowania istniejącego terenu, który przeznaczony jest pod pobocza. Czy Zamawiający potwierdza wykonanie poboczy na trawie? Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej związanej z odhumusowaniem pobocza w ilości 720 m<sup>2</sup> przy grubości 15 cm oraz pozycji uzupełnienie pobocza gruntem w ilości 108 m<sup>3</sup>.

**Odpowiedź:** Do kosztorysu ofertowego należy dodać pozycję przedmiarową związaną z odhumusowaniem pobocza w ilości 720 m<sup>2</sup> przy grubości 10 cm oraz pozycję dotyczącą uzupełnienie pobocza gruntem w ilości 72 m<sup>3</sup>.

**Dotyczy ul. Ogrodowa w m. Gałków Mały**

**Pytanie nr 24**

Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji związanej z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych w ilości 2784 m<sup>2</sup> gdyż przedmiar robót nie uwzględnia wykonania zakresu takich prac a specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jednoznacznie wskazuje wykonanie tej czynności.

**Odpowiedź:** Przed położeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych należy wykonać oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją i grysami. Pozycję tą należy dopisać do kosztorysu ofertowego.

**Pytanie nr 25**

W celu przeanalizowania zgodności przedmiaru z dokumentacją projektową prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej dla przebudowywanej ulicy Ogrodowej.

**Odpowiedź:** W załączeniu Zamawiający załącza złożony do Starostwa Powiatowego wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

**Pytanie nr 26**

Ze względu bezpośrednio przyleganie istniejących ogrodzeń do przebudowywanej drogi istnieje możliwość podczas wykonywania koryta drogi do niezamierzonego uszkodzenia podmurówki ogrodzeń. Czy Zamawiający potwierdza, iż wykonanie koryta nie naruszy konstrukcji ogrodzeń, a w razie jakichkolwiek zniszczeń powstałych w wyniku bliskiego posadowienia koryta względem ogrodzeń Zamawiający pokryje koszty naprawy w własnym zakresie.

**Odpowiedź:** Przewidziana szerokość wykonywanej nawierzchni to 3,0 m. Nawierzchnię drogi należy wykonywać ostrożnie, tak aby nie naruszyć konstrukcji ogrodzeń.

**Pytanie nr 27**

Czy Zamawiający potwierdza, iż na w/w odcinku ul. Ogrodowej nie występują kolizje z istniejącymi ogrodzeniami oraz drzewami?

**Odpowiedź:** W przedmiarze robót jest uwzględnione ścinanie i karczowanie zagajników gęstych, które kolidują z realizowaną drogą.

**Pytanie nr 28**

W jaki sposób zamawiający przewiduje odprowadzenie wody z istniejącej drogi? W związku z bardzo niekomfortowym położeniem drogi w bliskim otoczeniu działek mieszkalnych prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej obrazującej sposób odprowadzenia wody z ul. Ogrodowej (tj. niweleta drogi, przekroje poprzeczne oraz plan sytuacyjny).

**Odpowiedź:** Zamawiający przewiduje wykonanie powierzchniowego odprowadzenia wody na istniejące pobocze gruntowe.

**Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający potwierdza brak konieczności wykonania poboczy na w/w ulicy.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 30**

Po wykonaniu wizji w terenie zauważono iż na przedmiotowej ulicy występują płyty betonowe, które do wykonania przebudowy drogi podlegają rozbiórce. Ze względu na brak pozycji przedmiarowej związanej z wykonaniem tej czynności prosimy o dołożenie do przedmiaru robót pozycji związanej z rozbiórką wyżej opisanych płyt w ilości 384 m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Odcinek drogi, na której położone są płyty betonowe nie jest przewidziany do rozbiórki i do wykonania nowej nawierzchni bitumicznej.**

**Dotyczy ul. Głównej w m. Regny**

**Pytanie nr 31**

Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji związanej z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych w ilości 985 m<sup>2</sup> gdyż przedmiar robót nie uwzględnia wykonania zakresu takich prac a specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jednoznacznie wskazuje wykonanie tej czynności.

**Odpowiedź: Przed położeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych należy wykonać oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją i grysami. Pozycję tą należy dopisać do kosztorysu ofertowego.**

**Dotyczy ul. Wąskiej w m. Słotwiny**

**Pytanie nr 32**

Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji związanej z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych w ilości 800 m<sup>2</sup> gdyż przedmiar robót nie uwzględnia wykonania zakresu takich prac a specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jednoznacznie wskazuje wykonanie tej czynności.

**Odpowiedź: Przed położeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych należy wykonać oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją i grysami. Pozycję tą należy dopisać do kosztorysu ofertowego.**

**Pytanie nr 33**

Czy Zamawiający potwierdza wykonanie ul. Wąskiej zgodnie z załącznikiem 9 I do SIWZ – mapka orientacyjna, gdyż po dokonaniu wizji w terenie zaznaczony odcinek drogi na mapce nie pokrywa się z przebiegiem w terenie. Prosimy o potwierdzenie zakresu wykonania przebudowy ul. Wąskiej oraz zamieszczenia dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź: Należy wykonać tylko odcinek drogi zaznaczony na planie sytuacyjnym. Odcinek, który jest nie zaznaczony nie będzie realizowane ze względu na własność prywatną.**

**Dotyczy drogi wewnętrznej w m. Wierzchy**

**Pytanie nr 34**

Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji związanej z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych w ilości 3680 m<sup>2</sup> gdyż przedmiar robót nie uwzględnia wykonania zakresu takich prac a specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jednoznacznie wskazuje wykonanie tej czynności.

**Odpowiedź: Przed położeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych należy wykonać oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją i grysami. Pozycję tą należy dopisać do kosztorysu ofertowego.**

**Dotyczy drogi wewnętrznej za kościołem w m. Świny.**

**Pytanie nr 35**

Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji związanej z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych w ilości 2100 m<sup>2</sup> gdyż przedmiar robót nie uwzględnia wykonania zakresu takich prac a specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jednoznacznie wskazuje wykonanie tej czynności.

**Odpowiedź:** *Przed położeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych należy wykonać oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją i grysami. Pozycję tą należy dopisać do kosztorysu ofertowego.*

*Dotyczy drogi wewnętrznej do cmentarza w m. Świny*

**Pytanie nr 36**

*Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji związanej z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych w ilości 2120 m<sup>2</sup> gdyż przedmiar robót nie uwzględnia wykonania zakresu takich prac a specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jednoznacznie wskazuje wykonanie tej czynności.*

**Odpowiedź:** *Przed położeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych należy wykonać oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją i grysami. Pozycję tą należy dopisać do kosztorysu ofertowego.*

**Pytanie nr 37**

*Wzdłuż drogi przy silosach przyległych znajduje się istniejący krawężnik betonowy, który wymaga rozbiórki. W związku z powyższym prosimy o dodanie do pozycji przedmiarowej rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą betonową w ilości 150 mb.*

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie przewiduje rozbiórki istniejącego krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą betonową w ilości 150 mb.*

**Dotyczy wszystkich dróg objętych postępowaniem przetargowym:**

**Pytanie nr 38**

*Czy Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę – prosimy o zamieszczenie*

**Odpowiedź:** *Tak. Zamawiający posiada na każdą drogę zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.*

**Pytanie nr 39**

*Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci – prosimy o zamieszczenie.*

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie posiada uzgodnień z gestorami sieci.*

**Pytanie nr 40**

*Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami, na których realizowana jest inwestycja.*

**Odpowiedź:** *Tak.*

**Pytanie nr 41**

*Czy Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.*

**Odpowiedź:** *Tak. Zgodnie z zapisami § 16 projektu umowy wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.*

**Pytanie nr 42**

*Jaką kategorię mają grunty, na których będzie prowadzona inwestycja, prosimy o załączenie badań geologicznych potwierdzających kategorie gruntu na danej drodze, ulicy wraz z zestawieniem odwiertów i miąższości warstw.*

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dysponuje badaniami geologicznymi gruntów.*

**Pytanie nr 43**

*Czy w przypadku napotkania gruntów innych niż G1 Zamawiający przewiduje odrębną zapłatę za roboty związane z przystosowaniem gruntu do nośności G1. W innym przypadku prosimy o określenie zakresu gruntu do wymiany.*

**Odpowiedź:** *W przypadku, gdy grunt będzie gorszy niż G1, Zamawiający rozpatrzy wątpliwości i jeżeli będzie to technicznie zasadne zleci poprawienie nośności gruntu.*

**Pytanie nr 44**

STWiORB dla mieszanek mineralno - bitumicznych jest oparta na wycofanej od 2008 roku normie PN-S-96025. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na realizację robót bitumicznych zgodnie z obecnie obowiązującą normą PN-EN- 13108-1 oraz WT-2 wyd. 2010 ?

**Odpowiedź: Tak. Realizacja robót bitumicznych powinna być wykonywana zgodnie z obecnie obowiązującą normą PN-EN-13108-1 oraz WT-2 wyd. 2014 rok**

**Pytanie nr 45**

Czy dobór mieszanek mineralno-asfaltowych do realizacji niniejszego projektu pozostaje do dyspozycji oferentów (uziarnienie mieszanek, rodzaje zastosowanych asfaltów), czy wskaże je Zamawiający ?

**Odpowiedź: Należy wykonać z mieszanki mineralno- bitumicznej AC 11 S. Przed położeniem skład mieszanki mineralno – asfaltowej należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru celem zatwierdzenia.**

**Pytanie nr 46**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie podbudowy tłuczniowej z mieszanek kruszyw łamanych 0/31,5 i 0/63, zgodnych z normą PN-S-06102 ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 47**

Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiotowe drogi posiadają kategorię ruchu KR-1 lub KR-2 ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 48**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie utwardzonego pobocza z mieszanki kruszyw łamanych o uziarnieniu 0/31,5 ?

**Odpowiedź: Pobocza należy wykonać z destruktu.**

**Pytanie nr 49**

Czy Zamawiający potwierdza zgodność dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego z dokumentacją posiadaną w wersji papierowej?

**Odpowiedź: Tak. Dokumenty zamieszczone na stronie internetowej są zeskanowane z wersji papierowej.**

**Pytanie nr 50**

Prosimy o ujednoczenie STWiORB gdyż załączone 3 części specyfikacji się dublują oraz nie wyczerpują opisowo przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza dodatkowo STWiORB na podbudowę i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem.**

**Pytanie nr 51**

Jaki jest procentowy minimalny zakres robót gwarantowany umową według Zamawiającego w związku z zapisem umowy § 17 punkt 1 podpunkt d.

**Odpowiedź: Zamawiający planuje wykonać wszystkie drogi. W przypadku, gdyby zaoferowana cena najkorzystniejszej oferty była wyższa niż zabezpieczone środki finansowe, lub zaoferowane ceny w złożonym kosztorysie ofertowym będą wysokie w stosunku do cen rynkowych za podobne roboty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z zapisów umowy ujętych § 17 punkt 1 podpunkt d.**

**Pytanie nr 52**

Ze względu na ubogość dokumentacji projektowej jaką Zamawiający załączył do przetargu (brak możliwości prawidłowego określenia zakresu robót jakie należy wykonać w ramach zamówienia publicznego) nie można dokonać prawidłowej i rzetelnej wyceny ofertowej ogłoszonego zamówienia publicznego. W związku z tym prosimy o poważne potraktowanie oferentów i zamieszczenie dokumentacji, która będzie odpowiadała opisowi zamówienia i określała wszystkie parametry przebudowy i remontów dróg zgodnie z wymaganiami art. 29 ust. 1 i 2 ustawy pzp.

**Odpowiedź: W załączeniu Zamawiający załącza złożone do Starostwa Powiatowego wnioski zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na wszystkie ulice.**

**Pytanie nr 53**

Prosimy o podanie środków z budżetu zgodnie z § 8 punkt 3 umowy.

**Odpowiedź:** Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, która zaplanowana jest na dzień 18 listopada 2015 roku, Zamawiający zamierza w budżecie wieloletnim Gminy Koluszki zabezpieczyć środki finansowe na realizację w/w zadań tak, aby była możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

**Pytanie nr 54**

Specyfikacje techniczne dotyczące wykonania podbudowy z kruszywa łamanego powołują się na nieaktualne normy. Wykonawca wnosi o udostępnienie aktualnych SST lub wyrażenie zgody na zastosowanie materiałów spełniających wymagania aktualnych norm.

**Odpowiedź:** Realizacja robót bitumicznych powinna być wykonywana zgodnie z obecnie obowiązującą normą PN-EN-13108-1 oraz WT-2 wyd. 2014 rok

**Pytanie nr 55**

Czy Zamawiający może udostępnić przekroje konstrukcyjne dla wszystkich odcinków dróg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dysponuje przekrojami konstrukcyjnymi.

**Pytanie nr 56**

W części 8 F do wykonania nawierzchni bitumicznej przewidziana jest warstwa wiążąca. Czy Zamawiający zakłada pozostawienie warstwy, jako warstwy docelowej na przedmiotowym odcinku drogi?

**Odpowiedź:** Na ulicy Leśnej w Będzelinie należy wykonać nawierzchnię bitumiczną z warstwy ścieralnej i taką warstwę ( zamiast warstwy wiążącej) Wykonawca powinien uwzględnić w kosztorysie ofertowym w poz. 8 w załączniku 8 F do S.I.W.Z.

**Pytanie nr 57**

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie kosztorysów w momencie podpisywania umowy?

**Odpowiedź:** Kosztorysy ofertowe należy dołączyć do złożonej oferty.

**Pytanie nr 58**

W kosztorysie dla ul. Miłej i odcinka drogi pomiędzy ul. 11 Listopada i ul. Piłsudskiego jest wskazanie do wykonania warstwy stabilizacji grubości 12 cm. Wykonawca wnosi o dołączenie specyfikacji technicznej na omawiany materiał.

**Odpowiedź:** Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień STWIOR na wykonanie warstwy stabilizacji.

**Pytanie nr 59**

Dotyczy D.05.03.05. Przedstawione w ST wymagania dla mm-a są oparte o normę PN-S-96025: 2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010.

**Odpowiedź:** Realizacja robót bitumicznych powinna być wykonywana zgodnie z obecnie obowiązującą normą PN-EN-13108-1 oraz WT- 2 wyd. 2014 rok


**Pytanie nr 60**

Wykonawca wnosi o wskazanie nadrzędności wytycznych dotyczących zakresu realizacji prac między granicami zakresu, wskazanymi na planie zagospodarowania terenu, a podanymi wymiarami.

**Odpowiedź:** Należy przyjąć ilości robót do wykonania zgodnie z przedmiarami robót. Odcinki do wykonania pokazane na mapach lokalizacyjnych służą do określenia miejsca realizacji prac.

Powyższe informacje stają się częścią S.I.W.Z. zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

z up. BURMISTRZA

  
mgr Beata Kusiak  
Sekretarz Gminy