



Koluszki, dnia 26 lutego 2015 r.

Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: GIZ 271. 7.( 5). 2. 2015 JRP DTIRZP

dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 04 marca 2015 r. na przebudowę odcinka ulicy 11 Listopada w Koluszkach wraz z infrastrukturą techniczną.  
Ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 lutego 2015 r. pod nr ogłoszenia 21413 / 2015.

Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul.11 Listopada 65 informuje, że otrzymała zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów przetargowych.

**Odpowiedź: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z wyjaśnieniami do SIWZ.**

**W zakresie przedmiotu zamówienia:**

- a) Projekt budowlany,
- b) Kosztorys,
- c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający jest w posiadaniu badań określających grubość istniejącej nawierzchni bitumicznej, które powinny być podstawą do opracowania projektu konstrukcji nawierzchni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 poz. 430, § 154). Prosimy o udostępnienie wyników badań.

**Odpowiedź: W projekcie budowlanym branża drogowa w punkcie 4.2 jest opisana przez Projektanta grubość istniejącej nawierzchni bitumicznej ul. 11 Listopada w Koluszkach. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień Zamawiający zamieszcza dokumentację geotechniczną sporządzoną przez Z.U.G. GEOTECHNIKA z Łodzi.**

**Pytanie 3**

Czy zamawiający posiada stosowną decyzję na wycinkę drzew i krzewów? Jeżeli tak, prosimy o jej udostępnienie.

**Odpowiedź: Decyzja na wycinkę drzew zostanie przekazana wykonawcy przy przekazaniu placu budowy.**

**Pytanie 4**

Prosimy o potwierdzenie, że nie ma wskazanego okresu, w którym Wykonawca może prowadzić wycinkę drzew i krzewów.

**Odpowiedź: W tym przypadku nie będzie wskazanego okresu, w którym Wykonawca może prowadzić wycinkę drzew i krzewów.**

**Pytanie 5**

W celu dokonania rzetelnej wyceny, prosimy o wyszczególnienie materiałów z rozbiórki, które są własnością Zamawiającego oraz o wskazanie ewentualne miejsca odwozu dla każdego z wymienionych materiałów.

**Odpowiedź: Materiały z rozbiórki takie jak: sfrezowany destruk, tłuczeń, zdemontowana kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, pionowe znaki drogowe, armatura żeliwna i stalowa, drewno z wycinki drzew są własnością Zamawiającego.**



**Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia tych materiałów na teren Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4, lub na inne wskazane miejsce (transport na odległość do 3 km). Materiały sztukowe takie jak: kostka brukowa, krawężniki, obrzeża przed przewiezieniem należy ułożyć na paletach.**

**Pytanie 6**

W celu dokonania rzetelnej wyceny, prosimy o wyszczególnienie materiałów z rozbiórki, które są własnością Wykonawcy.

**Odpowiedź: Ziemię z wykopów Wykonawca powinien zagospodarować we własnym zakresie.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający posiada wszystkie działki / nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 8**

Czy zamawiający potwierdza, że posiada środki niezbędne do sfinansowania realizacji tej inwestycji?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 9**

Proszę o załączenie decyzji ZRID.

**Odpowiedź: Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień pozwolenia na budowę.**

**Pytanie 10**

W związku z zapisami zawartymi w SST zamówienia dot. nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, proszę o informację czy Zamawiający, zgodnie z zasadą akceptacji rozwiązań równoważnych, dopuszcza do produkcji tych mieszanek użycie lepszego modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym, które jak wynika z opinii IBDiM jest rozwiązaniem równorzędnym a nawet przewyższa jakościowo lepszemu modyfikowane polimerami. Technologia ta spełnia wszystkie wymogi WT – 2 2010 oraz Normy przypisane, jest zatem produktem równoważnym.


Wyniki badań laboratoryjnych i doświadczenia praktyczne modyfikacji MMA elastomerami wskazują na skuteczność takiej modyfikacji, poprawiając odporność nawierzchni na deformacje trwałe, odporność na spękania niskotemperaturowe oraz obniżenie emisji hałasu nie zwiększając kosztów produkcji MMA. W załączeniu przesyłam opinie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o stosowaniu mieszanek mineralno – asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych w budownictwie drogowym.

**Odpowiedź: Nawierzchnie drogi należy wykonać z mieszanki SMA grubości 5 cm, jak jest to przyjęte w dokumentacji i jak to zostało już zrealizowane w 2012 roku przy realizacji I etapu budowy odcinka drogi ul. 11 Listopada w Koluszkach. Na podstawie załączonego dokumentu trudno stwierdzić jednoznacznie o równoważności tych dwóch lepiszczy.**

**Pytanie 11**

Czy Zamawiającemu wystarczy Szczegółowy Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót, który będzie zawierał: opis pozycji, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową, wartość. Wg poniższego:

Lp.	Podstawa	Opis pozycji	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (zł)
					Razem netto:	
					Vat 23%:	
					Razem netto:	



**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza, aby do oferty wykonawca załączył szczegółowe kosztorysy ofertowe wykonane na podstawie przedmiaru robót, lub kosztorysy ofertowe wykonane metodą uproszczoną. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku, gdy do oferty będą załączone kosztorysy uproszczone wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy powinien dostarczyć Zamawiającemu kosztorysy szczegółowe.

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający zamierza pobierać opłatę za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową drogi? W załączniku nr 13 do S.I.W.Z. nie ma podanej stawki za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową drogi. Czy Wykonawcy nie przysługują zwolnienie z tej opłaty? Co w przypadku zwolnienia z tej opłaty należy wpisać w kosztorysie sporządzonym na podstawie przedmiaru, a zawierającym takie pozycje przedmiarowe?

**Odpowiedź:** Przy budowie kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi, Gmina Koluszki nie pobiera opłat za zajęcie pasa drogowego. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są natomiast przy budowie kanalizacji sanitarnej i budowie sieci wodociągowej.

**Pytanie 13**

Zamawiający wymaga dysponowania od Wykonawcy osobą odpowiedzialną „za kierowanie robotami budowlanymi i osoby te będą posiadały uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej do 1 kV”. Co zamawiający rozumie pod pojęciem specjalności elektrycznej do 1 kV? Czy mają to być uprawnienia budowlane do:

- a) kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych?
  - b) osoby posiadającej zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1 kV
  - c) osoby posiadającej zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru do 1 kV
- Posiadanie uprawnień opisanych w ppkt a) nie jest równoznaczne z posiadaniem uprawnień z ppkt. b) lub c). Uprawnienia opisane w ppkt b) i c) można uzyskać bez posiadania uprawnień budowlanych wymienionych w ppkt a).

**Odpowiedź:** Osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami). Numer tych uprawnień budowlanych należy wpisać w tabeli załączniku nr 7 do S.I.W.Z.

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający może zamieścić edytowalną wersję formularza oferty i załączników do S.I.W.Z.?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający zamieszcza te dokumenty w wersji edytowalnej.

**Pytanie 15**


Prosimy o podanie danych technicznych lub typu słupa oświetleniowego poz. kosztorysowa nr 98 (kanalizacja sanitarna)

**Odpowiedź:** Należy zastosować słup oświetleniowy stalowy ocynkowany o wysokości 6 m montowany na fundamencie prefabrykowanym.

**Pytanie 16**

Prosimy o podanie danych technicznych lub typu oprawy oświetleniowej poz. kosztorysowa nr 99 (kanalizacja sanitarna)

**Odpowiedź:** Należy zastosować oprawę sodową o mocy 70 W.



**Pytanie 17**

Poz.15 d.2 przedmiar drogowy. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew. Wycinka drzew zostanie przeprowadzona w okresie lęgowym ptaków, czy w związku z tym należy uwzględnić koszt wykonania opinii ornitologicznej dotyczącej wycinki drzew?

**Odpowiedź:** Decyzja na wycinkę drzew zostanie przekazana Wykonawcy przy podpisywaniu umowy lub przekazaniu placu budowy. W tym przypadku nie będzie wskazanego okresu, w którym Wykonawca może prowadzić wycinkę drzew i krzewów. Wykonawca nie musi uwzględniać kosztu wykonania opinii ornitologicznej dotyczącej wycinki drzew.

**Pytanie 18**

Poz. 17 d.3 przedmiar drogowy. Jaką konkretną ilość robót ziemnych należy przyjąć do kosztorysu ofertowego? Czy Zamawiający potwierdza, że dla tej pozycji ilość powinna wynosić 4.949,40 m<sup>3</sup>, wynikająca z różnicy: 6.234,40-1.285,00=4.949,40m<sup>3</sup>.

**Odpowiedź:** Należy przyjąć tak jak jest w przedmiarze robót tj. 4.949,40 m<sup>3</sup>.

**Pytanie 19**

Poz.21 i 22 d.4 przedmiar drogowy. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa ze skał wapiennych lub dolomitowych?

**Odpowiedź:** Należy zastosować kruszywo ze skał twardych. Zgodnie z WT 1- 2010.

**Pytanie 20**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 22P z asfaltem 35/50 ?

**Odpowiedź:** Tak. Zgodnie z WT- 2 2010 r.

**Pytanie 21**

Poz. 53, 54, 55d.10 przedmiar drogowy. Czy regulacja pionowa studzienek opisanych w tych pozycjach przedmiarowych wiąże się z wymianą pokryw włazów? Jeżeli należy wymienić pokrywy, czy Wykonawca dostanie od gestora sieci włazy na poszczególne studnie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje wymiany pokryw włazów tylko ich ewentualną regulację wysokościową.

**Pytanie 22**

Zamawiający zamieścił dla branży drogowej SST D.03.01.01 – Przepusty z rur PEHD, przedmiar drogowy nie zawiera pozycji odnośnie przepustów drogowych. Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje do wykonania przepusty drogowe, czy też SST dotyczy zakresu robót, które zostały już zrealizowane?

**Odpowiedź:** Zgodnie z opinią ZUD Nr 1114/ 2011 z dnia 10.10.2011 r w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym z zabezpieczeniem. Sposób zabezpieczenia urządzeń podziemnych opisany został w projekcie budowlanym branża drogowy strona 11 pkt. 10. Wykonawca powinien skalkulować w ramach wynagrodzenia ryczałtowego koszty zabezpieczenia urządzeń w pasie drogowym.

**Pytanie 23**

Zamieszczone normy:

SST D.04.05.01 – Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem,

SST D.04.06.01 – Podbudowa z chudego betonu,

SST D.04.04.02 – Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

opierają się o wycofane normy z serii PN. Prosimy o zamieszczenie specyfikacji, które będą odnosiły się do aktualnych norm z serii PN-EN.

**Odpowiedź:** Dokumentacja projektowa była wykonana w 2011 roku. W związku z powyższym prace należy wycenić i prowadzić w oparciu o zamieszczone SST oraz aktualne normy z serii PN - EN.



**Pytanie 24**

Poz.28 d.4 przedmiaru drogowego opisuje nawierzchnie ścieralną wykonaną z mieszanki SMA, projekt branży drogowej opisuje nawierzchnie z mieszanki AC11S. Prosimy o jednoznaczne określenie typu mieszanki jaka ma być zastosowana na warstwę ścieralną.

**Odpowiedź: Należy wykonać nawierzchnie ścieralną wykonaną z mieszanki SMA grubości 5 cm.**

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą ( Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdział 2, Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych i konieczności utrzymania 100 % szczelności kanału, żeby na w/w zadaniu, rury i kształtki kamionkowe, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2,4 bara gwarantowaną przez Aprobatę Techniczną wydaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania”.

**Odpowiedź: Wymagane parametry rur kamionkowych określono w opisie technicznym do projektu, oraz tabeli materiałów równoważnych stanowiących załącznik nr 12 do S.I.W.Z.**

**Pytanie 26**

Czy Zamawiający wymaga, aby rury i kształtki kamionkowe spełniały wymagania dotyczące nasiąkliwości zgodnie z normą PN EN 295-1:2013 - 06E zawarte w Pkt. nr 5.1.3.

**Odpowiedź: Wymagane parametry rur kamionkowych określono w opisie technicznym do projektu oraz tabeli materiałów równoważnych stanowiących załącznik nr 12 do S.I.W.Z.**

**Pytanie 27**

Czy Zamawiający wymaga na w/w zadaniu zastosowanie rur i kształtek kamionkowych kielichowych glazurowanych DN 200 mm systemu C z uszczelką S produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur i kształtek kamionkowych z uszczelką w kielichu lub na bosym końcu. Przy budowie kanału należy stosować normy i przepisy dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w tym zapisy normy PN – EN 295.**

**Pytanie 28**

Czy zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5 m.

**Odpowiedź: Nie jest to wymóg konieczny.**

**Pytanie 29**

SIWZ oraz przedmiar robót przewidują wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni jezdni z mieszanki SMA 11 S PNB 45/80-65 KR 3-4, natomiast projekt budowlano-wykonawczy oraz SST przewidują wykonanie tej warstwy z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 3-4. Proszę o podanie rodzaju wymaganej warstwy ścieralnej oraz załączenie SST, jeśli wykonawca ma wykonać w-wę z SMA.

**Odpowiedź: Należy wykonać warstwę ścieralną nawierzchni jezdni z mieszanki SMA o grubości 5 cm, zgodnie z Warunkami Technicznymi WT – 2 / 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne.**

**Pytanie 30**

Przedmiar robót zakłada wykonanie "Podbudowy z kruszywa łamanego twardego np. : granit, bazalt frakcji 0/63 gr.15 cm oraz frakcji 0/31,5 gr. 8 cm". Czy wykonawca musi zastosować te rodzaje kruszywa czy też wystarczy aby przewidziane do wbudowania kruszywo spełniało parametry podane w SST.

**Odpowiedź: Na podbudowę należy zastosować kruszywo łamane ze skał twardych np: granit, bazalt.**



**Pytanie 31**

Przed budynkiem Policji w pasie drogowym ulicy 11 Listopada wykonany został nowy parking

a) czy przedmiar uwzględnia wykonanie nowej nawierzchni na parkingu

b) czy parking został wykonany zgodnie z projektem drogowym przebudowy ul. 11 Listopada (zachowana geometria łuku, dostosowany wysokościowo do niwelety nowej przebudowy ulicy) ?

**Odpowiedź:** Załączony przedmiar robót nie uwzględnia wykonania nowej nawierzchni na parkingu przed budynkiem Policji. Parking ten został zlecony do realizacji przez K.P. POLICJI i wykonany zgodnie z projektem zagospodarowania działki. W przypadku ewentualnej konieczności przebudowy tego fragmentu i dostosowania niwelety do nowo przebudowanej ulicy, Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie robót w ramach odrębnego zlecenia.

**Pytanie 32**

Zgodnie z przedmiarem poz. 31 ( zjazdy), 34 ( parking i zatoki ) i 38 ( chodniki) branży drogowej należy przyjąć kostkę z posypką granitową w kolorach jesieni - w projekcie kostka szara?

**Odpowiedź:** Na zjazdach i parkingach ( poz. 31 i 34 kosztorysu) należy przyjąć kostkę betonową z posypką granitową. Na chodnikach ( poz. 38 kosztorysu) należy przyjąć kostkę brukową bezfazową w kolorach jesieni i z elementami ozdobnymi z płyt z posypką granitową. Powyższe wymagania podyktowane są zachowaniem w miarę jednolitego wyglądu całej ulicy 11 Listopada w Koluszkach. W związku z powyższym Zamawiający publikuje zdjęcia ze zrealizowanego w 2012 roku I etapu budowy ulicy 11 Listopada w Koluszkach stanowiące załączniki nr 20 do S.I.W.Z.

**Pytanie 33**

Czy zamawiający przewiduje etapowanie robot, jeżeli tak w jakim zakresie należy wykonać dany odcinek?

**Odpowiedź:** Etapowanie robót będzie wynikało z opracowanego przez Wykonawcę i uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego. W przypadku etapowania należy wykonać podbudowę i warstwę wiążącą. Warstwa ścierna SMA powinna być wykonana na całym odcinku, tak aby nie było łączeń.

**Pytanie 34**

W przedmiarze brak jest wykazu oznakowania pionowego i poziomego. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie rodzaju i ilości oznakowania

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował nowy projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnił opracowany projekt z właściwymi organami. Wykonawca zobowiązany jest także do ustawienia oznakowania pionowego na czas realizacji robót. Z uwagi na trwające uzgodnienia i prawdopodobnie wprowadzenie kilku zmian, docelowa organizacja ruchu drogowego zostaje wyłączona z realizacji i nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu. Docelowe oznakowanie pionowe i poziome odcinka ul. 11 Listopada w Koluszkach zostanie przez Zamawiającego zlecone w odrębnym postępowaniu.

**Pytanie 35**

**Kanalizacja sanitarna**

Prosimy o określenie czy studnia S 111 winna być wykonana z betonu czy PVC ( według map – PVC, według profili – betonowa).

Prosimy o określenie czy studnia S 112 winna być wykonana z betonu czy PVC ( według map – betonowa, według profili – PVC).

**Odpowiedź:** Studnia S111 o średnicy DN 425 mm powinna być wykonana z PCV, a studnia S112 o średnicy DN 1200 mm powinna być wykonana z betonu.

**Pytanie 36**

**Kanalizacja sanitarna**

Prosimy o określenie poprawnej długości sieci kanalizacyjnej. W kosztorysie poz 16. Rurociągi z rur kamionkowych o śr 200 mm podano 1.126,00 mb, natomiast wg map i profili przyjęto 1.130,80 mb:



- S20-...-S28	- mb	185,90
- S101-...-S103	- mb	77,20
- S145-...-S150	- mb	28,50
- S31-K2	- mb	4,20
- S102-K3	- mb	7,20
- S100-S110	- mb	4,80
- S121- P1308A	- mb	8,60
- P1-S100-...-S147	- mb	814,40

**Odpowiedź:** Długość rurociągu z rur kamionkowych o średnicy DN 200 mm wynosi: 1.126,00 mb + 4,80 mb rurociągu PCV o średnicy DN 160 mm (sieć wewnętrzna).

#### **Pytanie 37**

##### **Kanalizacja sanitarna**

Prosimy o określenie poprawnej ilości przyłączy kanalizacyjnych: wg kosztorysu poz. 66 oraz poz. 70 podano 54 szt. / 301,20 m przyłączy natomiast wg map i profili znajduje się 55 szt. / 306,5 mb przyłączy (P32,34,36,38,40,40A,42,44,44A,S2,39,37,44B,46,48,50,C,C3,29,45,47,52,54,56A,56,58,60,60A,62A,62B,62C,62D,55,62E,57,57A,57B,57C,62G,37/1,62H,62I,37/1A, 1308, 64,66,66A,68,254,253,72,70A,70,1295,1311)

**Odpowiedź:** Ilość przyłączy wynosi 54 sztuk.

#### **Pytanie 38**

##### **Kanalizacja sanitarna**

Czy do budowy rurociągu tłoczego należy zastosować rury z polietylenu PE trójwarstwowe o gęstości minimum 956 kg/m<sup>3</sup> i współczynnika SDR 11 i wskaźnika płynięcia 005 lub 010 ?

**Odpowiedź:** Tak, lub o parametrach nie gorszych niż w/w parametry.

#### **Pytanie 39**

##### **Kanalizacja deszczowa**

Prosimy o określenie poprawnej ilości studni na kanale deszczowym. Według kosztorysu poz. 39 Studnie fi 1000 szt. 19 oraz poz. 41 Studnie fi 1200 szt. 9, według map i profili Studnie fi 1000 szt. 18 (D:23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35, 36,37,38,39,40,41) oraz studnie fi 1200 szt. 9 (D:15,16,17,18,19,20,21,22,34).

**Odpowiedź:** Poprawna ilość studni kanalizacji deszczowej DN 1000 mm wynosi 18 sztuk, a studni DN 1200 mm – 9 sztuk. Uwaga: w pozycji nr 39 kosztorysu ofertowego należy przyjąć 18 sztuk studni DN 1000 mm.

#### **Pytanie 40**

##### **Kanalizacja deszczowa**

Prosimy o określenie sposobu wykonania studni na kanale deszczowym. Wg. opisu w projekcie technicznym studnie należy wykonać i zamówić z gotową kinetą, natomiast według schematów studnie należy wykonać bez kinety.

**Odpowiedź:** Należy wykonać studnię z gotową kinetą tak jak na rysunku 8 przekrój A–A.

#### **Pytanie 41**

##### **Sieć wodociągowa**


Czy wykonawca może zastosować rury PE 100 SDR 17 zamiast PE 80 SDR 13,6, ponieważ rury o SDR 13,6 nie są już produkowane.

**Odpowiedź:** Tak. Projektant wyraża zgodę na zastosowanie rur PE 100 SDR 17.

#### **Pytanie 42**

Prosimy o udostępnienie SST dla w-wy odcinającej pod chodniki lub dokładniejsze określenie materiału, z którego należy ją wykonać.

**Odpowiedź:** W załączeniu Zamawiający uzupełnia na stronie internetowej S.T. W. i O. R.B. i będzie ona stanowiła załącznik nr 19 do S.I.W.Z.



**Pytanie 43**

Czy o przydatności kruszyw na podbudowę pomocniczą ma decydować ich nazwa ( np. granit, bazalt), czy ich właściwości? Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „kruszywa łamane twarde np. bazalt, granit”, użytego w przedmiarach. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania na podbudowę pomocniczą kruszywa wapienne, dolomitowe lub inne, spełniające wymagania STWiORB ?

Na podbudowę pomocniczą należy użyć mieszanki o uziarnieniu 0/63 – na dolną warstwę i 0/31,5 – na górną warstwę, jak przewidują przedmiary robót, czy 0/63 – na dolną warstwę i 4/31,5 – na górną warstwę, jak przewiduje projekt budowlano- wykonawczy?

**Odpowiedź: Należy zastosować kruszywa łamane twarde powstałe z przekruszenia skał magmowych np: granit, bazalt, melafir. Uziarnienie kruszywa przyjąć zgodnie z przedmiarem robót czyli 0/63 – na dolną warstwę i 0/31,5 – na górną warstwę.**

**Pytanie 44**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego mieszanek mineralno-asfaltowych o innym uziarnieniu np. AC 16 P lub AC 22 P, ze względu na sporadyczne stosowanie na kontraktach mieszanek AC 32 P oraz problemu z zakupem kruszyw grubych o uziarnieniu d/D, gdzie  $d \neq 0$  i  $D > 22$  mm, które są niezbędne do zaprojektowania takiej mieszanki ?

**Odpowiedź: Tak. Projektant dopuszcza.**

**Pytanie 45**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego mieszanek mineralno-asfaltowych na bazie asfaltu drogowego 35/50, który jest bardziej korzystny dla odporności mieszanki mineralno asfaltowej na deformacje trwałe, szczególnie w niższych warstwach nawierzchni i przy ruchu ciężkim, niż asfalt drogowy 50/70 ?

**Odpowiedź: Tak. Dopuści zgodnie z WT-2 2010.**

**Pytanie 46**

Prosimy o jednoznaczne określenie mieszanki mineralno-asfaltowej na w-wę ścieralną (rodzaj mieszanki - beton asfaltowy, czy mieszanka SMA, uziarnienia, rodzaju asfaltu), ze względu na sprzeczne zapisy dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź: Jako warstwę ścieralną należy zastosować mieszankę SMA 11S. Mieszanka ma być zgodna z WT-2 2010.**

**Pytanie 47**

Czy Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno-asfaltowe na potrzeby niniejszego zamówienia mają być zaprojektowane zgodnie z wymaganiami;

- normy PN EN 13108-1 dla betonów asfaltowych lub normy PN EN 13108-5 dla mieszanki SMA,
- Wymagań Technicznych WT-2 wyd. 2010 ?

**Odpowiedź: Zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT- 2 wyd. 2010**

**Pytanie 48**

Czy w zakres prac wchodzi ułożenie krawężników z betonu cementowego, czy z granitu? Przedmiar, projekt i SST nie są w tej kwestii jednoznaczne.

**Odpowiedź: Należy przyjąć krawężniki betonowe.**

**Pytanie 49**

Dokumentacja techniczna często powołuje się na badania geologiczne, które nie zostały udostępnione na stronie BIP. Prosimy o zamieszczenie tej dokumentacji.

**Odpowiedź. Dokumentacja geotechniczna zostaje załączona do niniejszych wyjaśnień i stanowi załącznik nr 17 do SIWZ.**



**Pytanie 50**

*Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający żąda załączenia do oferty kosztorysów szczegółowych jeżeli wynagrodzenie zostało określone w formie ryczałtu. Uważamy że przy wynagrodzeniu ryczałtowym załączone kosztorysy mają charakter informacyjny. Do wyliczenia wartości ewentualnych robót dodatkowych koniecznych do wykonania zamówienia a, nie ujętych w projekcie wystarczają ceny podane w pozycjach kosztorysach uproszczonych, ewentualne inne roboty nie ujęte w kosztorysach ofertowych będą wyceniane na podstawie średnich stawek z informatora SEKOCEBUD za ostatni kw. br.*

*Prosimy zatem o zmianę zapisów SIWZ szczegółowe kosztorysy ofertowe na „kosztorysy uproszczone” lub w przypadku gdyby zamawiający nie zaakceptował takiej zmiany proponujemy wprowadzenie zapisu „Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegółowej.*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby do oferty wykonawca załączył szczegółowe kosztorysy ofertowe wykonane na podstawie przedmiaru robót, lub kosztorysy ofertowe wykonane metodą uproszczoną. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku, gdy do oferty będą załączone kosztorysy uproszczone wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy powinien dostarczyć Zamawiającemu kosztorysy szczegółowe.**

**Pytanie 51**

*Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie wymaganego terminu realizacji w/w zadania z uwagi na złożony zakres robót i konieczność ich etapowanie, co wpływa na obniżenie tempa wykonywania prac?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wydłużenia wymaganego terminu realizacji w/w zadania. Dopuszczalne przypadki zmiany umowy ujęte są w Rozdziale XVIII SIWZ i projekcie umowy.**

**Pytanie 52**

*Czy Zamawiający dopuszcza możliwość całkowitego zamknięcia dla ruchu ul. 11 Listopada na czas wykonywania prac budowlanych?*

**Odpowiedź: Całkowite zamknięcie ruchu na całym odcinku nie jest możliwe. Zamknięcie ulicy może być realizowane odcinkami (pomiędzy bocznymi ulicami dojazdowymi do ulicy 11 Listopada w Koluszkach). Przy zamknięciu odcinka ulicy powinien być umożliwiony docelowy dojazd do posesji. Ostateczna organizacja ruchu drogowego będzie wynikać z opracowanego i uzgodnionego projektu na czas realizacji robót. Całkowite zamknięcie ruchu możliwe będzie tylko w przypadku kładzenia warstwy ścieralnej SMA na całej długości.**

**Pytanie 53**

*Prosimy o załączenie decyzji na wycinkę drzew oraz pozwolenia na budowę.*

**Odpowiedź: Decyzja na wycinkę drzew zostanie przekazana Wykonawcy w terminie późniejszym. Pozwolenia na budowę zastają załączone do niniejszych wyjaśnień i stanowią załącznik nr 18 do S.I.W.Z.**

**Pytanie 54**

*Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie prefabrykaty z rozbiórki należy ułożyć na pałach należących do wykonawcy i odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora?*

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 55**

*Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach w/w zadania wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonania oznakowania pionowego i poziomego.*

**Odpowiedź: Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania docelowego oznakowania pionowego i poziomego.**



**Pytanie 56**

*W przypadku, gdy oznakowanie zostało wyłączone z zakresu Wykonawcy, to na jakiej podstawie ma się on ubiegać o wydanie pozwolenia na użytkowanie z PINB, skoro fizycznie inwestycja będzie niezakończona ( brak elementów bezpieczeństwa ruchu)? Z doświadczenie oferenta wynika, że taki wniosek zostanie uznany przez PINB za niekompletny i odrzucony.*

**Odpowiedź:** *Docelowe oznakowanie pionowe odcinka ul. 11 Listopada w Koluszkach zostanie przez Zamawiającego zlecone w odrębnym postępowaniu i wykonane przed terminem zakończenia realizacji niniejszej inwestycji.*

**Pytanie 57**

*Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie zauważono liczne spękania podłużne i poprzeczne, które mogą wskazywać, że pod istniejącą konstrukcją jezdni znajdują się płyty betonowe, które uległy kławiszowaniu – nierównomiernemu osiadaniu, co spowodowało pęknięcia na warstwach leżących powyżej. Czy w przypadku, gdy podczas realizacji w/w inwestycji przyszły wykonawca napotka podczas robót rozbiórkowych nawierzchnię z płyt betonowych, to roboty związane z ich rozebraniem będą uznane przez Zamawiającego jako roboty dodatkowe i zostanie wypłacone za nie odrębne wynagrodzenie, gdyż projekt nie przewidywał wykonywania tego typu prac?*

**Odpowiedź:** *Na podstawie dostępnej dokumentacji podbudowę istniejącej drogi stanowi kruszywo. W przypadku, gdy okaże się że na krótkim fragmencie podbudowę stanowią będą płyty drogowe Wykonawca zobowiązany jest do ich demontażu w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego.*

**Pytanie 58**

*Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym zakresu przebudowy chodnika przy sklepie na działce nr 441/5 objętego zamówieniem pn. "Przebudowa odcinka ulicy 11 Listopada w Koluszkach wraz z infrastrukturą techniczną..*

**Odpowiedź:** *Zakres przebudowy przy sklepie na działce nr 441/5 znajduje się na planie sytuacyjnym rys. 5 branża drogowa.*

**Pytanie 59**

*Dotyczy ST D.05.03.05a. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia podane w pkt.5 są niezgodne z dokumentem przywołanym w ST, tj .WT2-2010. Prosimy o skorygowanie treści SST lub wyrażenie zgody na zastosowanie wymagań wg WT2-2010, tab.17.*

**Odpowiedź:** *Należy zastosować zgodnie z WT2- 2010, tab.17.*

**Pytanie 60**

*Czy wykonawca jest zobowiązany do zastosowania na wjazdach do posesji krawężników przejściowych oraz najazdowych?*

**Odpowiedź:** *Tak.*

**Pytanie 61**

*Jakie dokumenty stanowią podstawę określenia Przedmiotu zamówienia (i Przedmiotu umowy) oraz dokonania wyceny?*

**Odpowiedź:** *Projekt budowlany, Kosztorys, Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych. Przy dokonaniu wyceny należy uwzględnić zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z wyjaśnieniami do SIWZ.*

**Pytanie 62**

*Czy Zamawiający wymaga przekazania przez Wykonawcę szczegółowego kosztorysu ofertowego? Wynagrodzenie określone w umowie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, a SIWZ obliuguje Wykonawcę do wskazania jednej ceny, która winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, natomiast szczegółowy kosztorys ofertowy zawsze stanowi element rozliczania w formie wynagrodzenia kosztorysowego.*



Jeżeli więc Zamawiający potwierdzi, iż wynagrodzenie określone w umowie jest wynagrodzeniem ryczałtowym żądanie przedłożenia takiego kosztorysu jest bezzasadne.

Z tego względu prosimy o wyjaśnienie tej kwestii i ewentualne dokonanie korekty odpowiednich zapisów SIWZ i Umowy.

**Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza, aby do złożonej oferty wykonawca załączył szczegółowe kosztorysy ofertowe wykonane na podstawie przedmiaru robót, lub kosztorysy ofertowe wykonane metodą uproszczoną. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku, gdy do oferty będą załączone kosztorysy uproszczone wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy powinien dostarczyć Zamawiającemu kosztorysy szczegółowe.**

#### **Pytanie 63**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną niezbędną i potrzebną do oszacowania, a następnie wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający załączył posiadaną dokumentację projektową i techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem dokumentów załączonych do niniejszych wyjaśnień do S.I.W.Z). Do niniejszych wyjaśnień Zamawiający dołącza brakujące profile i rysunki z projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz ponownie zeskanowy opis techniczny z projektu kanalizacji sanitarnej.**

#### **Pytanie 64**

Prosimy o wykreślenie w § 2 ust. 2 in fine projektu umowy zdania „oraz własnej weryfikacji zakresu rzeczowego” oraz wykreślenie pkt. II ust. 1) SIWZ tj. zapisu „Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca sprawdził przedmiary robót z projektem budowlanym i ewentualnie dokonał wizji lokalnej na terenie budowy.”, względnie ich zmianę w taki sposób, aby były zgodne z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu cywilnego. Z brzmienia powołanych powyżej postanowień projektu umowy i SIWZ wynika, że zamawiający przewiduje, iż nienależycie wykonał swoje obowiązki umowne, gdyż dokumentacja może mieć wady. Opis przedmiotu oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia, a w tym udostępnienie dokumentacji przetargowej, w sposób pozwalający na jego wycenę oraz realizację stanowi wyłączny obowiązek Zamawiającego, tym samym „własna weryfikacja zakresu rzeczowego” wykonana przez wykonawcę nie może stanowić elementu takiego opisu. Takie rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy za opis przedmiotu zamówienia stoi w rażącej sprzeczności z Prawem Zamówień Publicznych, w szczególności prowadzi do naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców wyrażonych chociażby z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wskazane postanowienia projektu umowy oraz SIWZ stanowią w istocie przerzucenie odpowiedzialności finansowej za wady projektowe oraz niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia na wykonawcę oraz mogą prowadzić do złożenia nieporównywalnych oferty, gdyż każdy z wykonawców może inaczej zidentyfikować zakres rzeczowy czy też poszczególne ryzyka.

**Odpowiedź: Przed złożeniem oferty, Wykonawca na podstawie załączonych dokumentów powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu i sposobu realizacji, każdy Wykonawca może przed złożeniem oferty zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień. Odpowiedzi Zamawiającego publikowane są na stronie internetowej, na której opublikowana została S.I.W.Z. i wszyscy Wykonawcy są traktowani na równych zasadach.**

**W związku z powyższym Zamawiający nie wykreśla tych zapisów, ponieważ są one zgodne z Prawem Zamówień Publicznych i nie prowadzą do naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji, oraz równego traktowanie wykonawców.**

#### **Pytanie 65**

Prosimy o wykreślenie § 3 ust. 1 w zakresie nie korzystania z podwykonawców, gdyż taki zapis jest niezgodny z art. Art. 36 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.



**Odpowiedź:** Zamawiający nie wykreśla tego zapisu z projektu umowy, ponieważ będzie on tylko wprowadzony do umowy, gdy Wykonawca oświadczy w ofercie, że nie będzie miał podwykonawców. W przypadku, gdy wykonawca będzie miał podwykonawcę robót ustęp 1 umowy zostanie zmieniony i otrzyma on następujące brzmienie ujęte w punktach 1 – 9).

**Pytanie 66**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuści dowody potwierdzające rozliczenie się z podwykonawcami (zapłatę wymagalnego wynagrodzenia) inne niż potwierdzenie zapłaty/przelewu, w tym uwzględni stosowane w obrocie gospodarczym sposoby spełnienia roszczeń potwierdzające że wykonawca nie jest zobowiązany do zapłaty określonych kwot (w tym np. potrącenie) i/lub jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot podwykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisami zawartymi w § 9 ustęp 5 projektu umowy.

**Pytanie 67**

Prosimy o potwierdzenie, że wskazanie przez wykonawcę części zamówienia i nazw podwykonawców, których podania żąda Zamawiający chociażby w § 3 ust. 1 dotyczy (zgodnie z art. 36b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dalej „p.z.p.”) wyłącznie podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p. A tym samym, że wykazanie nazw (firm) podwykonawców ma mieć miejsce tylko wtedy, gdy wykonawca będzie chciał powołać się na potencjał przedmiotowego podwykonawcy/podwykonawców.

**Odpowiedź:** W załączniku nr 7 do S.i.W.Z. należy podać zakres robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom ( bez podania nazwy Firmy). Wykazanie nazw (firm) podwykonawców ma mieć miejsce tylko w przypadku wskazanym w art. 36b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**Pytanie 68**

Prosimy także o potwierdzenie, iż pomimo nie wskazania podwykonawcy (jego nazwy i zakresu robót) w ofercie i następnie w umowie będzie możliwe późniejsze (w trakcie realizacji umowy) zgłoszenie podwykonawcy zgodnie z procedurą przewidzianą w umowie.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 69**

W § 8 ust. 1 umowy oraz w SIWZ zamawiający wskazał, iż wynagrodzenie będzie określone w formie ryczałtu. Natomiast zapisy umowy m.in. § 1 ust. 1, § 4 ust. 1 pkt. 32), § 10 ust. 2 oraz inne przeczą tej formie wynagrodzenia, a nawet wskazują na wynagrodzenie kosztorysowe. Świadczy o tym chociażby fakt, iż zamawiający przy opisie przedmiotu umowy odnosi się do kosztorysu ofertowego, a także wymaga sporządzenia kosztorysu powykonawczego, co stoi w rażącej sprzeczności z art. 632 Kodeksu cywilnego. Wobec tego prosimy o określenie, jaka jest ostatecznie prawna forma wynagrodzenia za przedmiot umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający ustalił wynagrodzenie w formie ryczałtu. Kosztorysy ofertowe sporządzone przez wykonawcę są materiałem uzupełniającym i powinny uzasadniać merytorycznie oferowaną przez Wykonawcę kwotę wynagrodzenia ryczałtowego i mogą służyć do rozliczeń wykonanych prac. Zamawiający nie wymaga sporządzenia kosztorysu powykonawczego,

**Pytanie 70**

Jeżeli w odpowiedzi na pytanie 13. Zamawiający określi wynagrodzenie w formie ryczałtowej wnosimy o właściwe zmodyfikowanie umowy w tym przedmiocie poprzez usunięcie sprzecznych z wybraną formą wynagrodzenia zapisów.

**Odpowiedź:** Zamawiający ustalił wynagrodzenie w formie ryczałtu i nie zmienia zapisów projektu umowy w tym zakresie.



**Pytanie 71**

Prosimy o potwierdzenie, że nie ma obowiązku załączania do oferty szczegółowego kosztorysu ofertowego, a ich załączenie jest fakultatywne oraz że brak takiego kosztorysu nie będzie miał wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty oraz że nie będzie stanowił podstawy do odrzucenia oferty ani rodził innych negatywnych dla wykonawcy konsekwencji.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, aby do oferty wykonawca załączył szczegółowe kosztorysy ofertowe wykonane na podstawie przedmiaru robót, lub kosztorysy ofertowe wykonane metodą uproszczoną. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku, gdy do oferty będą załączone kosztorysy uproszczone, wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy powinien dostarczyć Zamawiającemu kosztorysy szczegółowe.

**Pytanie 72**

Prosimy o wyjaśnienie jakie koszty nie ujęte w przedmiarze i dokumentacji projektowej koszty, o których mowa w § 8 ust. 2, ma zawierać kwota określona w § 8 ust. 1 projektu umowy.

**Odpowiedź:** Np. koszty wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, koszty ogólne Wykonawcy związane z realizacją zadania.

**Pytanie 73**

Prosimy o zmianę § 8 ust. 2 projektu umowy poprzez wykreślenie sformułowania „, jak również koszty nie ujęte w przedmiarze i dokumentacji projektowej, a niezbędne do realizacji zadania”. O ile cena może obejmować koszty nie ujęte w przedmiarze, ale wynikające z dokumentacji projektowej, o tyle niezgodne z zasadą ryczałtu jest obciążanie wykonawcy kosztami, których zamawiający nawet w opisie zamówienia nie przewidział. Roboty budowlane, których nie można przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania powinny być wykonywane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tak m.in. wyrok ZA z dnia 30 grudnia 2004 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-2269/04). Ponadto, zgodnie z art. 140 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, należy uznać, że umowa w części dotyczącej robót nieobjętych dokumentacją projektową wykracza poza przedmiot zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy w tym zakresie. Zamawiający zgadza się ze stwierdzeniem, że roboty budowlane, w części dotyczącej robót nieobjętych dokumentacją projektową, kosztorysem i SIWZ wykraczające poza przedmiot zamówienia podstawowego powinny być zlecone odrębnie.

**Pytanie 74**

Prosimy o zmianę § 13 ust. 5 projektu umowy poprzez usunięcie zapisów warunkujących zwrot zabezpieczenia od odpowiednio: bezusterkowego odbioru końcowego oraz pozytywnego wyniku przeglądu technicznego, gdyż w obecnym brzmieniu stanowią naruszenie art. 151 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa nakłada na zamawiającego obowiązek zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz wskazuje maksymalny termin zwrotu. Niecelowe i niezgodne z powołanym przepisem jest uzależnianie zwrotu od dodatkowych czynników. W szczególności, warunkowanie zwrotu 70% zabezpieczenia od wystawienia przez zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego narusza ten obowiązek oraz jest sprzeczne z zapisami samej umowy (§ 11 ust. 9 reguluje procedurę postępowania przy odbiorze końcowym). Zapisy dotyczące konieczności uzyskania protokołu bezusterkowego są naruszeniem m.in. art. 647 Kodeksu cywilnego, w myśl którego odbiór robót jest obowiązkiem inwestora (zamawiającego). Obszerne orzecznictwo potwierdza, że zamawiający nie może warunkować odbioru robót – odbiór jest obowiązkiem, chociażby istniały wady wymagające usunięcia (albo dających podstawę do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady). Tym samym, nie można uzależniać odbioru od braku jakichkolwiek wad („odbior bezusterkowy”). Zwrot zabezpieczenia wniesionego na okres rękojmi za wady powinien nastąpić w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady bez dodatkowych wymogów, w szczególności wymogów dotyczących wykonania obowiązków gwarancyjnych (a taki obowiązek stanowi uzyskanie wyniku pozytywnego z przeglądu gwarancyjnego), które pomimo, iż w przedmiotowym przypadku będą trwać równoległe z okresem rękojmi to jednak są rozłączne i nie związane z rękojmią.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje § 13 ust. 5 projektu umowy poprzez wykreślenie słowa „bezusterkowy”. W związku z powyższym ustęp 5 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie.



**„Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie do 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostałe 30 % kwoty zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na podstawie protokołu gwarancyjnego przeglądu technicznego zakończonego wynikiem pozytywnym”.**

**Pytanie 75**

Prosimy o zmianę lub wykreślenie treści zapisów § 17 pkt. 1) d) i e) oraz Rozdział X pkt. 3) SIWZ w taki sposób aby były zgodne z przyjętą w umowie formą rozliczenia (ryczałtem). W szczególności prosimy o wykreślenie wszystkich zapisów odnoszących się do kosztorysu ofertowego. Takie zapisy stoją w sprzeczności z istotą ryczałtu jako wynagrodzenia określonego z góry i obejmującego cały zakres przedmiotu zamówienia określonego przez zamawiającego w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia i nie modyfikuje zapisów projektu umowy w tym zakresie.**

**Pytanie 76**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.**

**Pytanie 77**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź: W przypadku niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych instalacji podziemnych, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji załączonej do SIWZ, i jednocześnie kolidujących instalacji z realizowaną inwestycją ich ewentualna konieczność przebudowy może być podstawą do ubiegania się Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie, lub zostanie przebudowana i nie będzie obciążała wykonawcy. W każdym przypadku zgoda na zmianę terminu wykonania zamówienia uzależniona jest także od spełnienia warunków takiej zmiany zawartej w S.I.W.Z i umowie.**

**Pytanie 78**

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia, w tym geologicznych lub gruntowo- wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź: W przypadku odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia, w tym geologicznych lub gruntowo- wodnych, wynikających z dokumentacji załączonej do S.I.W.Z. może być to podstawą do ubiegania się Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie.**

**Pytanie 79**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty oraz w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź: Ewentualne znaczące braki i istotne błędy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji załączonej do SIWZ mogą być podstawą do ubiegania się Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie.**




**Informacje dodatkowe:**

1) Gmina Koluszki informuje, że punkt 11 w Rozdziale XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:


„11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.”

2) Gmina Koluszki informuje, że termin składania ofert przetargowych zostaje przesunięty i upływa w dniu 09 marca 2015 r. o godzinie 09.30, a otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 marca 2015 r. o godzinie 09.40. Wadium w formie przelewu należy wnieść najpóźniej do dnia 09 marca 2015 r. do godziny 09:30. Ważność pozostałych dokumentów załączonych do oferty przetargowej przyjmuje się licząc, że termin składania ofert upływa w dniu 09 marca 2015 roku.

Powyższe informacje stają się częścią S.I.W.Z. zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

PEŁNOMOCNIK  
ds. realizacji projektu MAO  
  
Waldemar Chałat

INSPEKTOR  
zamówień publicznych

  
Andrzej Borowiński